

SUVILAD

PROJEKTI NIMI	m ²	HIND
Vinca	52	80 769
Hestia	72	114 397
Hebe	80	136 538
Aileen	99	124 291
Arete	109	176 899
Kyllini	116	162 278
Selene	124	132 355
Melia	150	203 937

* Hinnakirjas kuvatud hinnad on indikatiivsed näidishinnad ning need võivad varieeruda sõltuvalt ehitusplatsi asukohast, materjalide valikust ning muudatustest tarnekomplekti ulatuse osas.

* Personaalse hinnapakkumise saamiseks palume võtta meiega ühendust.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

Hinnad kehtivad alates 21.04.2023



HINNAD SISALDAVAD:

PUUOSA

(Välisseinad 134x260
(liimpalkseinad 134x260, tihendid
palkide vahele, tenderpuud
keermeslatid, tapipulgad, torud)
Kandvad elemendid
(liimpuittalad, puupostid)
Katuse kandvad
konstruktsioonid
(poolfermid, sõrestikud või sarikad
koos paigaldusjuhise ja
arvutusskeemiga)
Katuse konstruktiivsed osad
(pennipuu, tuulutusroov 41x70,
kiviroov 41x45,
vee ärajuhtimisroov 22x45,
katusetalad 41x195, neelupuud
90x215, räasta otsalauad 18x140,
räasta aluslauad 18x90)
Vahelagi
(talad 45x195 ja kinnituselemendid)
Aknad ja ukсед
(saksa tüüpi puitaknad ja
välisüksed koos veeplekiga ja
välimiste piirdeliistudega 19x120
mm)
Terrassid, välistrepid ja
rõdud
(im. puidust talad 41x120, talade
kanderoov 45x45, terrassilaud
28x95, piirdematerjal,
kinnitusarvivid)
Tehniline projekt
(vahelae ja katusealae talastike plaan
palkseinte joonised, vajalikud
lõiked ja detailijoonised)
Transport
(materjalide transport tehasesst
objektile)

KATTE, SOOJUSTUS JA ABIMATERJALID

Kivikatuse materjalid
(katuse reakivid, äärekivid, harjakivid,
tarvikud)
Soojustusmaterjalid
(tuuletõke, puistevill, aurutõke)
Mehhanismid,
abimaterjalid ja transport (transport,
tellingud, seadmete rent, objekti
kindlustus, majutuskulud)
Välisviimistlusmaterjalid
(välisvärvid, abimaterjalid)

EHITUSTÖÖD

Palkseinte püstitus 134x260
(koormate mahalaadimine ja
palkseinte püstitus)
Katuse konstruktsiooni
ehitus
(poolfermid, sõrestikud või sarikad,
tuuletõke, tuulutusroov, katuse
aluskiile, kinnitusroov)
Vahelae ehitus
(talastiku paigaldus)
Katusekatte paigaldus
(alusroovitis, katusekivi, tarvikud)
Räastate ehitus
(räasta alus- ja otsalaudade
paigaldus)
Soojustamistööd
(katusealae, II korruse väliseinte ja
vahelae soojustamine)
Tuulekastid
(tuulekastide ehitus)
Avatäidete paigaldus
(aknad ja välisüksed koos välimiste
piirdeliistudega)
Terrasside ja rõdude ehitus
(vastavalt projektile)
(kandevtalastik, terrassilaud, piirded,
välistrepid)
Puitpindade välisviimistlus
(läbikumav lasuuvärv, 2 kihti)

